

АСФ-РАМЕН

**Коммерческое предложение
15.06.2026 г.**

№	Товары (работы, услуги)	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма в руб.
1	Подготовка дороги: выравнивание дороги грейдером, ручная подсыпка ям глубиной более 4 см ЩМА, уплотнение катком. Организация уклона обочины.	кв.м	20352,5	45	915 862,50
2	Устройство подушки из щебня не менее 5 см (в местах просадки основания), уплотнение катком	кв.м	3000	330	990 000,00
3	Вывоз строительного мусора	куб.м	20	500	10 000,00
4	Устройство финишного покрытия: укладка основного слоя ЩМА (асфальтоукладчиком), уплотнение катком, проливка битумной эмульсией, просыпка песком:	кв.м	20352,5	370	7 530 425,00
5	Въезд и площадка перед водоемом	кв.м	840	370	310 800,00
6	Круговая улица	кв.м	10972,5	370	4 059 825,00
7	1-й проезд	кв.м	959	370	354 830,00
8	2-й проезд	кв.м	1004,5	370	371 665,00
9	3-й проезд	кв.м	882	370	326 340,00
10	4-й проезд	кв.м	1116,5	370	413 105,00
11	5-й проезд	кв.м	1281	370	473 970,00
12	6-й проезд	кв.м	1585,5	370	586 635,00
13	7-й проезд	кв.м	1711,5	370	633 255,00
ИТОГО:					9 446 287,50

Толщина дорожного полотна после уплотнения катком не менее 7см.

Суммарный объем крошки 2147 м3: ямочный ремонт 143 м3, финишное покрытие 2004 м3.

Суммарный объем щебня (вторичный, фракция 20\40) 326 м3.

Телефон +7 495 777 35 29
+ 7 995 000 00 53



ИП ПОГОСЯН А.А
ИНН 352304781991